

REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ		
DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLIA		
Datede / Izlaze: Date / Dana: 06.05.2025		
Nr. Orgv. Org. jed 01E	Nr. Prot. Nr. Prot. 34	Nr. Faqeve. Br. Strana 22
Ferizaj - Uroševac		



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
 KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ



<https://ferizaj.rks-gov.net/>

ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

Tel: 038.200 46 039 /045/
 E-mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
 Adresa: **Dëshmorët e Kombit p.n.**

Në bazë të nenit 26 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues harton këtë:

KONTRATË

(PUNË)

PJESA I E KONTRATËS:

E lidhur në Ferizaj më datën **06.05.2025**, në mes të:

Komuna e Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë të cilën e përfaqëson, znj. Arbërie Bekteshi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në anën tjetër:

Operatori Ekonomik: "B-BARDHI" SH.P.K, me NUI – 811055301 nga Ferizaj, në vazhdim ("Punë kryesi"), të cilën e përfaqëson z. Besim Sulejmani, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara më poshtë,

TITULLI I KONTRATËS – Ndërtimi i shkollës së re në fsh. Nerodime – faza II.

Numri i Prokurimit: **656-25-2534-5-2-1**

Neni 1 **Lënda**

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e punë kryesit:

Ndërtimi i shkollës së re në fsh. Nerodime – faza II.

Neni 2

Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është: 268,118.56 € (Dyqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë euro e pesëdhjetë e gjashtë cent).

2.2 Çmimi në paragrafin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh punë kryesit sipas kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me kushtet e përgjithshme dhe/ose të veçanta të kontratës.

Neni 3

Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- a) Marrëveshja e kontratës;
- b) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- c) Kushtet e Veçanta të Kontratës.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4

Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë kontratë ndërmjet autoritetit kontraktues, nga njëra anë dhe punë kryesi nga ana tjetër duhet të cekin titullin e kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, e-mail ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në 4 origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Punë kryesin.

Për Kontraktuesin:
“B-BARDHI” SH.P.K

Për Autoritetin Kontraktues:
Zyra e Prokurimit / Komuna Ferizaj

Emri:	z.Besim Sulejmani		znj.Arbërie Bekteshi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	06.05.2025	Data:	06.05.2025
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATËS **KUSHTET E PËRGJITHSHME**

Neni 1

Përkufizimet

- 1.1 **"Kontratë"**- Do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.
- 1.2 **"Punë"** - Konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.
- 1.3 **"Kontraktuesi"** - Është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët), është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.
- 1.4 **"Menaxheri i Projektit"** - Është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.
- 1.5 **"Çmimi Kontratës"**- Do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.
- 1.6 **"Vendi i ndërtimit"** - Do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** - Do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.
- 1.8 **"Skicat"** - Nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.9 **"KPK"** - Do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 **"KVK"**- Do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2

Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3

Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Kontraktuesi nuk mundet që pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferi nga Autoriteti Kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit Kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast se ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti Kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti Kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit Kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditës nga nënshkrimi i kontratës, Autoriteti Kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen Autoritetit Kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep Autoriteti Kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të Autoritetit Kontraktues.

5.3 Autoriteti Kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti Kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të Përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjengjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirsimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit Kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatve mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8

Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep Autoriteti Kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë Autoritetin Kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditës pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratës si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit do të ndryshohet pa pëlqim paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/a jo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do t'1% pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a) në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda di: eskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta etj do të përdoren dhe
- b) në mënyrë që t'1% mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9

Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10

Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimi të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12

Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi

propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13

Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14

Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masë të veçantë që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15

Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16

Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17

Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19

Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20

Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21

Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22

Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetin kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23

Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24

Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I

njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25

Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26

Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27

Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28

Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29

Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30

Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31

Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për

verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32

Testet për përfundim

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33

Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyt e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 34

Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35

Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37

Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38

Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i

vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39

Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40

Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41

Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të

lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43

Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS:

Kushtet e Veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Në bazë të LPP-së Ligji me nr. 04/L-042 neni 26 pika 1
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë Gjykata Themelore në Ferizaj.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Kryesi i punëve, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, do të dorëzoj tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në vlerë prej: 26,811.85 Euro (Njëzet e gjashtë mijë e tetëqind e njëmbëdhjetë euro e tetëdhjetë e pesë cent), valide nga një bankë e licencuar ose kompani e licencuar nga BQK- ja. Ky sigurim është valid 25 muaj.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: i. Për humbe ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve ii. humbje ose dëmtim i Pajisjeve iii. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve. Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën iv. dëmtim personal ose vdekje: (i)të punëtorëve të Kontraktuesit (ii)të personave të tjerë
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga Data e Nënshkrimit të Kontratës
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 15 ditë nga data e pranimi të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 6 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 24 muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë, për vlerën e pozicionit të vonuar.

		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha punët është 10% e Çmimit final të kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit – Organi mbikqyrës i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Librin e Punës dhe Librin Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar të gjitha përshkrimet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objekt – vend punishte, gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulim të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: z.Muzafer Asllani – zyrtar në DA Mbikqyrës i drejtpërdrejt i Menaxherit të Projektit është: znj.Mukadeze Sylejmani – zyrtare në DA.
Pagesa	24	Pagesa do të bëhet nga buxheti i Drejtorisë së Arsimit, pas përfundimit të çdo shërbimi, kryesi i shërbimit duhet të dorëzoj tek AK një faturë origjinale dhe nga një kopje fletëdërgesës – fletëpranimit për shërbimet e kryera. Të gjitha faturat e dorëzuara duhet të deklarohen në euro. Çdo faturë duhet të përmbajë informacionet e nevojshme. Pagesa do të bëhet sipas shërbimeve nga OE, situacioni i nënshkruar nga Organi Mbikqyrës.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është 10% e vlerës së kontratës (Sigurimi i ekzekutimit).
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 12 muaj pas përfundimit të Kontratës.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Në rast se bëhet shkëputja e kontratës nga OE, përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktues për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e njëanshme e dëmeve të likuiduara
Verejtje		Në rast të mospërmbushjes së Kontratës nga Operatori Ekonomik, në bazë të Kushteve të Përgjithshme dhe Kushteve të Veçanta të kontratës, Autoriteti Kontraktues do të ndërmarr të gjitha masat e parapara me Ligjin dhe Legjislacionin Dytësor të Prokurimit Publik duke konfiskuar Sigurimin e Ekzekutimit dhe shkëputjen e njëanshme të kontratës. Me vërejtjen numer rendor 3 dhe rekomandimin e Menaxherit, Autoriteti Kontraktues do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit dhe shkëputjen e njëanshme të kontratës.

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhjet në mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues – Komuna e Ferizajt
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Ferizaj, në pajtim me ligjet në Kosovë, ose a) b) Kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht. (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVA • REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ

<http://kk.rks-gov.net/ferizaj>



ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

Tel.: 038.200.46.045
E- mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

01. Nr. 95/2025

Datë: 06.05.2025

Në bazë të nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, si dhe nenit 70 të Rregullores Nr. 002/2024 për Prokurimin Publik, e datës 11.11.2024, Kryetari i Komunës merr:

V E N D I M

PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT TË KONTRATËS DHE MBIKQYRËSIT TË DREJTPËRDREJTË TË MENAXHERIT TË KONTRATËS

- Emërohet Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Kontratës për kontratën: “Ndërtimi i shkollës së re në fsh, Nerodime – faza II”, me numër të prokurimit: 656-25-2534-5-2-1.
- Emërohet menaxher i kontratës: z.Muzafer Asllani – zyrtar në DA.
- Emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës: znj.Mukadeze Sylejmani – zyrtare në DA
- Menaxheri i kontratës, dhe Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratave në pajtim me Rregulloren Nr. 002/2024 për Prokurimin Publik, e datës 11.11.2024, për Prokurimin Publik, si dhe Manualin për Përdorim të Modullit për Menaxhim të Kontratës;
- Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.
I'u dorëzohet:
 - Menaxherit të Kontratës;
 - Mbikqyrësit të Menaxherit të Kontratës;
 - Zyrës së Kryetarit;
 - Zyrës së Prokurimit.



Kryetar i Komunës

Agim Aliu



Polica nr. : 10001207784

Për : KOMUNA FERIZAJ

Në emër të : B-BARDHI SH.P.K.

Titulli i aktivitetit të prokurimit : Ndertimi i shkolles se re ne fsh. Nerodime-Faza II

Numri i Prokurimit : 656-25-2534-5-2-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes se tenderit ne rast qe Kontraktori dështon te përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar t`i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre te cekura me poshtë, deri në një total prej: **26,811.86 € (Njëzet e Gjashtë Mije e Tetë Qind e Njëmbdhjetë Euro e Tetëdhjetë e Gjashtë Cent)**, në emër të kontraktorit ne favor te Autoritetit Kontraktues, si siguri qe blerësi do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast qe blerësi dështon ti përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit te cekur më lartë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklaroheni:

a) që bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar te përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: **26,811.86 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: 06.05.2025 deri më: 10.06.2027



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH.A.

Emri i Institucionit finaciari
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë
Data: 06.05.2025



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E SHKOLLËS
FILLORE NË FSHATIN NERODIME NË FERIZAJ**

E PUNËT E NIVELIZIMIT					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material dhe punimi i Eslrihut me makinë me trashësi 5-8cm . Në qmim duhet të llogaritet edhe armimi i eslrihut me rrjetë rabricë ose të ngjashme si dhe sliropori i presuar N4 me d=2x2.0 cm si dhe vendosja e PVC folies.	m²	947	12.00 €	11,364.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i Eslrihut me makinë me trashësi 5-8.0cm në parahyre. Në qmim duhet të llogaritet edhe armimi i eslrihut me rrjetë rabricë ose të ngjashme si dhe vendosja e PVC folies.	m²	220	12.00 €	2,640.00 €
Gjithsej punët e Nivelizimit					14,004.00 €

G PUNËT E MURATIMIT DHE SUVATIMIT					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, muralimi i oxhakut le ngrohjes qendrore . Me gypa te shamotit Ø 420 mm (gjegjesisht sipas llogaris) te mbeshijell me izolim lesh guri dhe blloqe betoni me perpunim te fugave , punohet monolit me konstruksionin betonarme d.m.th lidhet me fondament dhe traje me brez betonarme dhe ne perfundim i punohet kurora e oxhakut me betonarme MB 40	m	12	80.00 €	960.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i hidroizolimit nën mure të kalit përdhese me terletër paraprakisht duke e lyer me bitullit cokulen	m	230	3.00 €	690.00 €
3	Furnizimi, transportimi dhe izolimi i pllakes se fundit te shkolles me slirodur te presuar me trashesi d=5cm . Sliroduri te vendoset me llaq ngjites si dhe te pakten ne qdo pllake te slirodurit te kapen me nga dy liplla nga pvc speciale per izolim nga sliropori . në çmim llogariten edhe mbushja me shkume e fugave.	m2	700	10.00 €	7,000.00 €
4	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i plafonit ne vendet ku nuk vendoset amstrongu neper banjo dhe hapësira teknike : me llaq te gatshem (MP 75) . Paraprakisht lyerje me baze kontakt me beton , llogaritet në m² , në çmim llogariten edhe këndoret metalike që vendosen në kënde.	m²	1500	10.00 €	15,000.00 €
5	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i mureve me llaq te gatshem (MP 75) . Llogaritet në m²,në çmim llogariten edhe llaqsnel metalike që vendosen në kënde,gjithashtu lrrerët dhe shtyllat fulen ne sipërfaqe.	m²	2500	8.00 €	20,000.00 €
					43,650.00 €

I PUNËT E LLAMARINËS					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i olluqeve horizontale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së plastifikuar me d=0.55 mm. Olluqet kanë formë drejtëkëndëshe me diameter te ollukut 14cm .	m	95	11.00	1,045.00 €
2	Furnizimi, transportimi dhe montimi i olluqeve vertikale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së plastifikuar të tipit "LINDAB" .Olluqet kanë formë katore me dim:140/120mm. Malja bëhet në m' duke u llogaritur si pozicion i përfunduar së bashku me brylat dhe fontanat.	m	100	11.00 €	1,100.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i kulmareve prej llamarinës se plastifikuar me gjerësi te zhvillimit deri ne 60cm	m	122	11.00 €	1,342.00 €
4	Furnizimi , transportimi dhe vendosja e mbajtësve të borës të punuar prej metalit të zinguar të dedikuar për mbulesën përkalëse.	copë	200	5.00 €	1,000.00 €
Gjithsej punët e llamarinës					4,487.00 €

J PUNËT E HIDROIZOLIMIT					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
9	Ekzekutimi i hidroizolimit mbi plakën e dyshemesë me nje lyerje me bitullit dhe ngjitje me flake te kondorit 4mm.(2 shtresa)	m²	780	10.00 €	7,800.00 €
	Furnizimi i materialit dhe izolimi i kulmit me terleter "Bramach". Llogaria ne m2 te proj. horizontal,	m²	870	2.00 €	1,740.00 €
Gjithsej punët e izolimit					9,540.00 €

K PUNËT E AGJUSLATURËS (DYERT DHE DRITARET) (SALLA E EDUKATES FIZIKE)					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali



	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashësi të profilit 80mm, profil gjerman të paisur me xham termopan 4+16+4, mekanizmi për hapje sistem kiper. Dhe pikoret në anën e jashtme të dritareve				
16	200x165cm	cope	9	350.00 €	3,150.00 €
17	200x165cm	cope	15	350.00 €	5,250.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i pragjeve të dritareve nga mermeri kualitativ me trashësi 2cm dhe gjerësi 25cm. Ngjyra dhe lloji zgjidhet nga projektuesi.	m	185	20.00 €	3,700.00 €
20	Furnizimi i derës së kalcidase nga alumini me dim 105x210	cope	1	350.00 €	350.00 €
21	Furnizimi i derës së kalcidase nga alumini me dim 160x240 me mbi ndriqim	cope	1	350.00 €	350.00 €
	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashësi të profilit 7x8cm, profil gjerman. Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
22	105x210cm	cope	1	250.00 €	250.00 €
23	70x210cm	cope	18	200.00 €	3,600.00 €
24	90x210cm	cope	6	220.00 €	1,320.00 €
25	200x220+100cm	cope	1	1,100.00 €	1,100.00 €
26	160+200+200x220 Dere e Hvries	cope	1	1,600.00 €	1,600.00 €
27	100x220 Dere e garderobave ne salle	cope	4	250.00 €	1,000.00 €
28	70x210cm Dere e njeve sanitare ne salle	cope	9	200.00 €	1,800.00 €
29	100x210 Dere e koridorit	cope	2	270.00 €	540.00 €
30	200x220 Dere e hvries	cope	1	470.00 €	470.00 €
	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve druri l laminuar të trashësisë 50mm me shtok metalik. Izolimi zanor 37 db. Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
31	105x210cm	cope	15	300.00 €	4,500.00 €
	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve druri l laminuar të trashësisë 50mm me shtok metalik. Izolimi zanor 37 db. Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
32	90x210cm	cope	3	250.00 €	750.00 €
	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve kundër zjarrit (emergjente) të trashësisë 50mm të mbushura me shtresa përkatëse për ndalimin e përhapjes së zjarrit me shtok metalik. Rezistenca kundër zjarrit 45 min. Izolimi zanor 37 db. Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
33	Dim: 110 x 210	cope	1	500.00 €	500.00 €
	Gjithsej punët e agjaturës				30,230.00 €

M	PUNËT E KERAMIKËS				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe vendosja e pllakave të keramikës në dyshe me klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së organit mbikqyres. Vendosja bëhet me ngjilës. Duke llogaritur edhe llajset	m²	90	25.00 €	2,250.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e pllakave të Granilit artificial ne dyshe me klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së organit mbikqyres. Vendosja bëhet me ngjilës. Duke llogaritur edhe llajset	m²	420	30.00 €	12,600.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e pllakave të keramikës në mure të njeve sanitare deri në lartësi të katit, ndersa në hapsira për mirembajtje të higjenes deri në lartësi h=1.5m klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së organit mbikqyres. Vendosja bëhet me ngjilës. duke llogaritur edhe llajset.	m²	310	25.00 €	7,750.00 €
4	Furnizimi me material dhe punimi i cokes në koridore prej pllakave të granilit artificial me lartësi h=10cm	m	205	15.00 €	3,075.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e pllakave teracer jo të lëmuara në parahyrje dhe shkallë klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas organit mbikqyres. Trashësia 2.4cm, në përfundim të shkallëve të vendosen llajset metalike jakorodive Vendosja bëhet me ngjilës me mbushjen e fugave. Në çmim të llogariten edhe llajset në qoshe.	m²	40	25.00 €	1,000.00 €
	Gjithsej punët e qeramikës				26,675.00 €

N	PUNËT E NGJYROSJES				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi i materialit dhe gjetimi i murit në tri shtresa deri në pregaditjen e sipërfaqes për pranimin e ngjyrës.	m²	2500	3.00	7,500.00 €
2	Furnizimi dhe ngjyrosja e mureve të kthinave të brendshme me ngjyrë dispersive në 3 shtresa. Deri në lartësin 1.8 m të aplikohet ngjyra e yndyrshme.	m²	2500	2.00	5,000.00 €
3	Furnizimi i materialit dhe gjetimi i plafonit në tri shtresa deri në pregaditjen e sipërfaqes për pranimin e ngjyrës.	m²	1500	3.00	4,500.00 €
4	Furnizimi dhe ngjyrosja e plafonit të kthinave të brendshme me ngjyrë dispersive.	m²	1500	2.00	3,000.00 €



5	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te knaufit 1.2cm kundër lageshtise ne pilaforin e nyjeve sanitare ne kalin perchese. Montimi i tyre behet duke perdorur profilet e aluminil.	m²	33	20.00	660.00 €
Gjithsej punët e ngjyrosjes					20,660.00 €

O PUNËT E NDRYSHME					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Mveshja e shkallëve me pllaka teracer me dim.basamaku 29cm x 284cm x 2.4cm dhe ballore 284cm x 15.4cm x 1.5cm.	cope	12	90.00	1,080.00 €
2	Mveshja e shkallëve me pllaka teracer me dim.basamaku 29cm x 200cm x 2.4cm dhe ballore 200cm x 15.4cm x 1.5cm.	cope	24	90.00	2,160.00 €
3	Furnizimi me material si dhe montimi i dyshemese "linoleum". Ne llogari te merret aplikimi i mases rrafshuese, shiritave skajore dhe fugat. Dizajni dhe ngjyra të zgjidhet sipas organit mbikqyres ose investitorit.	m²	512	20.00	10,240.00 €
4	Furnizimi dhe punimi gardhil të shkallëve dhe gardhil të galerisë me profile çeliku 50/50mm, 40mm dhe 20mm. Dhe parrmak druri në lartësi 110cm, profilet e çelikut duhen të lyhen një herë me ngjyre antikorozive dhe dy herë me ngjyrë metalike.	m	27	90.00	2,430.00 €
5	Furnizimi dhe punimi gardhil të rampes me profile çeliku Ø80mm, Ø40mm dhe Ø20mm. në lartësi 90cm, profilet e çelikut duhen të lyhen një herë me ngjyre antikorozive dhe dy herë me ngjyrë metalike.	m	6	100.00	600.00 €
6	furnizimi dhe montimi (mveshja) e nenstrehes me panele : Lamarine te plastifikuar l=0.55 mm me ngjyre bronzi	m²	160	20.00	3,200.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i kubezave te betonit dim:60/60/8.0cm ngjyra dhe dizajni sipas organit mbikqyrës.paraprkisht të bëhet shtruarja me zhavor dhe rëren e imët si dhe ngjeshja e tij	m	100	15.00	1,500.00 €
8	Furnizimi dhe vendosja e ansoreve rreth kubezave te betonit me dim:60x25x8cm	m	30	10.00	300.00 €
9	Rrafshimi i terenit para ndertesës se shkolles mbushja me dhera si dhe mbjellja e barit dhe fidaneve mesatare	m²	1000	5.00	5,000.00 €
Gjithsej punët e ndryshme					26,510.00 €

P PUNËT E FASADËS					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
15	Furnizimi, transportimi dhe punimi i fasadës "DEMIT" d=10cm me stropor të presuar N4 ku si punim final është "fasadexi plastik", duke marre parasysh aplikimin e ngjitesit, stroporit d=15cm, lpllave, rrjetes, ngjitesit, shtruses rrafshuese dhe aplikimin e fasades.	m²	1020	25.00	25,500.00 €
	Furnizimi, transportimi, punimi i cokolës prej qimentos ne përpjesë 1:3 mbi të cilën vendoset fasada plastike d= 2mm me ngjyrë dhe ton sipas kërkesës së investitorit. Në këtë pozicion duhet të llogaritet lloqi dhe punimi i fasadës me të gjitha punët tjera dhe materialet e nevojshme. Vërejtje**Ky pozicion mund të zëvendësohet me kulir të larë me kërkesën e investitorit apo organit mbikqyrës llogaritja bëhet në m2	m²	100	10.00	1,000.00 €
	Furnizimi, transportimi dhe punimi i fasadës ku si punim final është "fasadexi plastik", duke marre parasysh aplikimin e , shtruses rrafshuese dhe aplikimin e fasades. (streha e objektit)	m²	30	10.00	300.00 €
Gjithsej punët e fasadës					26,800.00 €

REKAPITULIM I PUNIMEVE NDËRTIMORE DHE ATYRE TE ZANATIT			
E	PUNËT E NIVELIZIMIT		14,004.00 €
G	PUNËT E MURATIMIT DHE SUVATIMIT		43,650.00 €
I	PUNËT E LLAMARINËS		4,487.00 €
J	PUNËT E HIDROIZOLIMIT		9,540.00 €
K	PUNËT E AGJUSLATURËS (DYERT DHE DRITARET)		30,230.00 €
M	PUNËT E KERAMIKËS		26,675.00 €
N	PUNËT E NGJYROSJES		20,660.00 €
O	PUNËT E NDRYSHME		26,510.00 €
P	PUNËT E FASADËS		26,800.00 €
totali:			202,556.00 €

Paramasa dhe parallogaria per realizimin e puneve elektrike ne shkollen fillore ne fsh.Nerodime ne Ferizaj	
Paramasa per Elektrike-Faza e pare gjate ndertimit te vrazhde	



Nr.	Lloji i materialit i nevojshëm për kryerjen e punëve elektroinstaluese	Njësia	Sasia	Qmimi	Gjithsej €
1	Shirit tokzues Fe/Zn 25*4mm për tokzimin mbrojtës të objektit shkollorë	m	150	1	150
2	Shirit tokzues Fe/Zn 20*3mm për realizimin e instalimit rrufepritës	m	150	1	150
3	Pillakave tokzuese për lidhjen e tokzimit dhe daljeve tokzuese për rrufepritës	m	25	3.5	87.5
4	Sonda tokzuese për vendosje në tokë dhe lidhjen e tyre me shiritin tokzues	m	6	3.2	19.2
5	Kuti të thella Ø60	m	500	1	500
6	PE-GYP-a Ø13 dy shtresorë	m	500	0.3	150
7	PE-GYP-a Ø16 dy shtresorë	m	100	0.3	30
8	PE-GYP-a Ø20 dy shtresorë	m	300	0.3	90
9	PE-GYP-a Ø26 dy shtresorë	m	100	0.3	30
10	PE-GYP-a Ø32 dy shtresorë	m	50	0.3	15
Gjithsejt:					1221.7

Paramasa per Elektrike-Faza e dyte gjate meremetimit

Nr.	Lloji i materialit i nevojshëm për kryerjen e punëve elektroinstaluese	Njësia	Sasia	Qmimi	Gjithsej €
1	Matja e energjisë elektrike është paraparë me njehsorë elektrik multifunksional të tipit:3x380/220V;5-120A;50Hz	copë	1	150	150
2	Ormani i orës elektrike me dimensione 50*60*17cm me trashësi 2mm	copë	1	80	80
3	Siguresa gjysmëautomatike 10 A	copë	12	15	180
	Siguresa gjysmëautomatike 16 A	copë	50	15	750
	Siguresa gjysmëautomatike 25 A	copë	6	25	150
	Siguresa gjysmëautomatike 32 A	copë	3	45	135
4	Priza trefazore për furnizim të shpenzuesve të ndryshëm elektrik që përdoren në objekt	copë	2	20	40
5	Priza njëfazore për furnizimin e shpenzuesve të ndryshëm elektrik në objekt	copë	80	3	240
6	Ndërprerës elektrik të nevojshëm për ndërprerjen e qarqeve të ndryshme elektrike, përfshirë këtu :ndërprerësin e thjeshtë, alternativë, serik dypolarë,të kryçëzuar, pastaj ndërprerësin me sustë për komandim automatik si dhe të gjithë ndërprerësit elektrik të nevojshëm.	copë	50	10	500
7	Aparate elektrike për alarmimin e përsoneletit i cili gjendet në objekt(është fjala për zilen elektrike që duhet të vendoset në vendin e përshatshëm)	copë	2	150	300
8	Trupa ndriçues të Neonit FNS 60x60, 4x18 W	copë	139	40	5560
9	Kabëll të tipit PP-Y 3*1.5 mm për furnizimin e shpenzuesve të ndriçimit, përfshirë këtu:poqat me fije metalike, poqat fluoescence, poqat reflektore, poqat halogjene si dhe qarqet me komandim automatik siç janë p.sh. Relet kohore etj.	m	900	3	2700
10	Kablllo PP-Y3*2.5mm për furnizimin e shpenzuesve të ndryshëm elektrik njëfazorë duke përfshirë edhe hargjuesit e ndryshëm termikë siç janë nxemset e ndryshme, bojlerët etj.	m	400	3	1200
11	Kablllo PP-Y 5*2.5mm për furnizimin e shpenzuesve të ndryshëm	m	600	3	1800
12	Kablllo e tipit PP-Y 5*10mm ² që përdoret për lidhjen e tabelave të siguresave me kuadrin te njehsori elektrik	m	100	3.5	350
13	Kablllo e tipit NYY-J 4*35 mm ² që përdoret për lidhjen e instalimit elektrik të objektit me rrjetin elektrik të distribucionit	m	45	2	90
14	Tel PF/C me seksion 1*1.5mm ²	m	100	2	200
15	Tel PF/C me seksion 1*2.5mm ²	m	100	2	200
16	Tel PF/C me seksion 1*6mm ²	m	100	2	200
17	Tel PF/C me seksion 1*10mm ²	m	100	2	200
18	Kabëll koaksiale për realizimin e telefonisë	m	100	2	200
19	Kabëll të tipit RG6U/75Ω (kabëll koaksiale) për lidhjen e antenës së TV- aparatit.	m	100	2	200
20	WAGO kleme për lidhjen e përçuesve elektrik në kutitë shpërndarëse dhe në kutitë lidhëse për seksione 1.5mm ² dhe 2.5mm ² (3 dhe 5 rendëshe)	pako	5	10	50



21	Gips për përforcim të materialit të përdorur në instalimet elektrike në objekt, ku bëjnë kutitë e ndryshme lidhëse, shpërndarëse etj.	kg	150	1	150
22	Selotep për lidhjen e përcësve	copë	5	3	15
23	Bulona për përforcimin e pajisjeve të ndryshme elektrike matëse në vendet përkatëse në objekt	copë	3	4	12
24	Pillaka për lidhjen e tokzimit të instalimit elektrik	copë	1	4	4
25	Ura për lidhjen e siguresave në tabelat shpërndarëse të vendosura në objekt.	copë	3	4	12
26	Kuti lidhëse fi 60për vendosjen e prizave njëfaz-ore dhe për vendosjen e ndërprerësve elektrik	copë	150	2	300
27	Kuti shpërndarëse fi 100 për degëzimet e qarqeve elektrike në objekt.	copë	40	4	160
28	Shkumë për përforcim të ramave në të cilët vendosen pajisjet për regjistrimin e energjisë së shpenzuar, por edhe për vendosjen edhe të pajisjeve tjera, siç janë :ventilatorët, tabelat e ndryshme shpërndarëse etj.	copë	2	5	10
29	Tabela shpërndarëse për vendosjen e siguresave gjysmëautomatike dhe lidhjen e tyre me rrjetin instalues me tre renda të tipit IP 30	copë	4	150	600
30	Kleme që përdoren për lidhjen e përcësve në regallin e njehsorit elektrik.	copë	10	5	50
31	Lampa dekorative të tipit FL 26W për vendosje në koridore dhe pushimore të shkallëve	copë	4	25	100
32	Lampa normale pa ngjyrosje të brendshme të tipit E27 për ndriçimin e objektit	copë	12	25	300
33	Ndërprerës i rymës diferenciale- FID ndërprerës	copë	5	60	300
34	KPO-orman me 3 siguresa të 100 A	copë	1	100	100
35	PE-GYP-a Ø13 dy shtresorë	m	300	0.3	90
36	PE-GYP-a Ø16 dy shtresorë	m	200	0.3	60
37	PE-GYP-a Ø20 dy shtresorë	m	300	0.3	90
38	Material hargjues i nevojshëm gjatë kryerjes së punëve të instalimit elektrik i cili nuk është përfshirë në paramasën e mësipërme të llogaritur		paushall	100	100
Gjithsejt punet Elektrike				19149.70	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
për instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimit Shkolla Fillore Nerodime (P + 1)					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma (€)
1.	Punët ndërtimore				
1.1.	Gërmimi i dheut kateg. III me thellësi mes. të kanalit 1.3 m dhe gjerësi b= 0.80 m.	m³	30.00	2.50	75.00
1.2.	Sigurimi dhe vendosja e rrës së imët në kanal për vendosjen e gypave me t=10 cm nën mbli dhe rreth gypit.	m³	5.00	12.00	60.00
1.3.	Mbulimi i kanalit me zhavor të papërpunuar në shtresa 30 cm me ngjeshje.	m³	24.00	4.00	96.00
1.4.	Largimi i dheut të tepërt në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës, jo më larg se 7 km.	m³	30.00	4.00	120.00
			Gjithsejt:		351.00
2.	Punët betonike				
2.1.	Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave Ø 800 mm me mbarim konus. Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna. Llogaria bëhet për m'.	m'	4.00	45.00	180.00
2.2.	Ndërtimi i fundit të pusetave të kanalizimit fekal prej betoni MB-20 me trashësi 20 cm dhe ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur dhe lëmuarjen e saj deri në shkëlqim. Llogaria bëhet në copë.	copë	4.00	35.00	140.00
2.5.	Ndërtimi i pusetes kontrolluese për vendosjen e ujëmatësit qendror prej betoni me shkallë dhe kapak të metalit.	copë	1.00	200.00	200.00
			Gjithsejt:		520.00
3.	Punët montuese				
3.1.	Sigurimi dhe montimi i gypave të PEHD -sistemi Italian (Gjakumini apo Georg Fisher), gypave të zinguar dhe gypave të PE-100, si dhe pjesëve fazonike përkatëse të ujësjellësit. Në këtë pozicion të llogaritet saldimi, shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.				
	- Ø 16 mm (Uji ftohë)	m'	300.00	2.50	750.00
	- Ø 6/4 "	m'	20.00	3.50	70.00
	- Ø 2 "	m'	25.00	3.50	87.50
	- Ø 2 "	m'	20.00	3.50	70.00
	- Ø -63 mm	m'	15.00	3.50	52.50
	- Ø -50 mm	m'	3.00	60.00	180.00
3.2.	Sigurimi dhe montimi i ormanëve	copë			
3.3.	Sigurimi dhe montimi i kolektorëve	copë	2.00	80.00	160.00
	- me 12 vrima	copë	1.00	55.00	55.00
	- me 15 vrima				

3.4.	Sigurimi dhe montimi i ujëmatësit qendror DN 6/4".	copë	1.00	150.00	150.00
3.5.	Sigurimi dhe montimi i hidrantëve ,komplet me orman dhe paisjet tjera DN 2".	copë	4.00	180.00	720.00
3.6.	Sigurimi i gypave të kanalizimit dhe pjesëve fazonike të nevojshme.				
3.6.1.	Gyp PVC-Së				
	- Ø 250 mm	m'	25.00	5.00	125.00
	- Ø 200 mm	m'	20.00	5.00	100.00
	- Ø 160 mm	m'	20.00	5.00	100.00
	- Ø 125 mm	m'	32.00	4.00	128.00
	- Ø 110 mm	m'	40.00	4.00	160.00
	- Ø 75 mm	m'	16.00	4.00	64.00
	- Ø 50 mm	m'	32.00	4.00	128.00
3.6.2.	TT - lidhëse				
	- Ø 75/50 mm	copë	2.00	5.00	10.00
	T - lidhëse				
	- Ø 125/125 mm	copë			
	- Ø 125/110 mm	copë	2.00	13.00	26.00
	- Ø 125/75 mm	copë	3.00	12.00	36.00
	- Ø 110/110 mm	copë	6.00	11.00	66.00
	- Ø 110/50 mm	copë	9.00	10.00	90.00
	- Ø 75/50 mm	copë	3.00	9.00	27.00
	- Ø 50/50 mm	copë	8.00	8.00	64.00
3.6.3.	Kthesë 90				
	- Ø 125 mm	copë	6.00	13.00	78.00
	- Ø 110 mm	copë	14.00	10.00	140.00
	- Ø 75 mm	copë	5.00	9.00	45.00
	- Ø 50 mm	copë	42.00	8.00	336.00
3.6.4.	Kthesë 45				
	- Ø 125 mm	copë	10.00	13.00	130.00
	- Ø 110 mm	copë	30.00	10.00	300.00
	- Ø 75 mm	copë	10.00	9.00	90.00
	- Ø 50 mm	copë	80.00	8.00	640.00
3.6.5.	Redukues				
	- Ø 125/110 mm	copë	2.00	13.00	26.00
	- Ø 75/50 mm	copë	2.00	9.00	18.00
3.6.6.	Gyp revizues				
	- Ø 110 mm	copë	6.00	10.00	60.00
	- Ø 75 mm	copë	6.00	9.00	54.00
3.6.7.	Kulluese				
	- Ø 50 mm	copë	10.00	8.00	80.00
3.7.	Montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të kanalizimit.	paush			
3.8.	Sigurimi dhe montimi i kokës ventiluese prej llamarinës së zinguar.	copë	3.00	100.00	300.00
3.9.	Sigurimi dhe montimi i kapakëve të pusëve të kanalizimit fekal prej gizes së derdhur ,me aftësi mbajtëse 30 ton (100 kg).	copë	4.00	100.00	400.00
3.10.	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detallit në projekt.	copë	10.00	30.00	300.00
4.	Elementet e sanitarisë				
4.1.	Sigurimi dhe montimi i WC -ulëseve, komplet me kazan dhe EK-valvulen.	copë	17.00	150.00	2,550.00
4.3.	Sigurimi dhe montimi i lavamanëve komplet me lëshuese të ujit të lëvizshme, mbajtësen e peshqirit dhe pasqyrën.	copë	16.00	200.00	3,200.00
4.5.	Sigurimi dhe montimi i pisoareve për nxenes komplet me të gjitha paisjet	copë	10.00	200.00	2,000.00
			Gjithsejt:		14,166.00
	Totali:				15,037.00

Ngrohja Qendrore					
SHOLLA E FILLORE NE FSHATIN NERODIME-FERIZAJ					
	Përshkrimi i Puneve	Njësia	Sasia	Çmimi€	Shuma
A	Trupat Ngrohës dhe Tubacionet				
A1	Radiatore të çelikut të fabrikës së radiatorëve në gjilan				
A1.1	Tip:22/600				
	l=2000mm	cope	2	210	420
	l=1800mm	cope	10	190	1900
	l=1600mm	cope	12	170	2040
	l=1400mm	cope	2	170	340
	l=1200mm	cope	1	165	165
	l=1000mm	cope	6	155	930
	l=800mm	cope	5	100	500
	l=600mm	cope	2	100	200
A1.2	Tip:22/900				
	l=1000mm	cope	2	100	200
A2	Mbajtës të Radiatoreve	m ²	30	2	60
	H=600mm	cope	110	3	330



A.3	Ventila te thjeshte per Radiatore ne hyrje R15	cope	42	12	504
A.4	Ventila te thjeshte per Radiatore ne dalje R15	cope	42	12	504
A.5	Ventila me Flangje dhe kunderflangje, me bulona , diktung DN 40, PN 6	cope	2	50	100
A.6	Ventila per mbushje zbrazje	cope	22	15	330
A.7	Ventila automatik te qajrosjes R15	cope	8	12	96
A.8	Gypa te qelikut	m'	300	10	3000
	Ø1/2"	m'	95	8	760
	Ø3/4"	m'	75	8	600
	Ø1"	m'	50	8	400
	Ø5/4"	m'	90	8	720
	DN40	%	0.5	5480	2740
A.9	Fitingu per gypa te qelikut eshte 50%nga pozicioni A.8	m2	57	1	57
A.10	Pastrimi dhe ngjyrosja me minium dy here I gypave te qelikut		57	2	114
A.11	Ngjyrosja e gypave qe duken me ngjyre te bardhe te qendrueshme deri ne 110 grade celcius	%	0.03	17010.00	510.3
A.12	Materiale tjera te imeta dhe pune te paparapara 3% e kesaj pike				17520.30
	Gjithesejt:				
B	KALDATORJA	cope	1	7000	
B.1	Kaldaja per ngrohje qendrore me lende djegese te kombinuar (Thengjill-Vaj per djegie)tmax=110grade celcius,pmax=4bar me kapacitet Q=170KW per temperatura 90/70°celcius	cope	2	1100	7000
B.2	Pompa Qarkulluese tip:RIO 30-100E me prurje V=5.8m³/h dhe me mund H=5.24mKSB Gjermani(ose te ngjashme)	cope	1	100	2200
B.3	Ena ekspanduese e sistemit te Hapur me V=250l	cope	7	80	100
B.4	Ventila me Flangje dhe kunderflangje, me bulona , diktung DN 50, PN 6	cope	1	80	560
B.5	Mbledhesi I Ndytesires me flangje dhe kunderflangje me bulona dhe diktung, DN50 PN6	cope	4	45	80
B.6	Ventila per mbushje zbrazje DN-20	cope	6	50	180
B.7	Ventil sferik	cope	4	45	180
	DN32	cope	6	30	80
	DN25	cope	2	40	
	DN15	cope			
B.8	Ventil Sigurues me suste DN25 PN 5bar				
B.9	Gypa te qelikut	m'	32	8	256
	DN50	m'	22	8	176
	Ø5/4"	m'	25	10	250
	Ø1"				
B.10	Kthesa te qelikut	cope	18	30	540
	Ø50mm	%	0.5	1222	611
B.11	Fitingu per gypa te qelikut eshte 50%nga pozicioni B.9 deri B.10	komplet	1	200	200
B.12	Seti per kaldaje	cope	2	100	200
B.13	Shperndaresi,permbedhesi me te gjitha vrimat per kyqje Ø150x4.5mm,L=120mm	cope	1	100	100
B.14	Punimi I qynkes Ø250mm nga llamarina e qelikut me trashesi 1.5mm	m²	26	1	26
B.15	Pastrimi dhe ngjyrosja mengjyre mbrojtese e gypave te qelikut(dy here)	m²	56	1	56
B.16	Izolimi termik I gypave ne kaldatore shperndaresit permbedhesit e esnes ekspanduese dhe qynkes me lesh mineral 60mm me mbeshitjellje te llamarines se AL-0.5mm				20
B.17	Termomanometra 0-6bar	cope	2	10	100
B.18	Ormani Elektrik per startim dhe mbrojtje bimetalike te Pompave	cope	1	25	50
B.19	Furnizimi dhe Vendosja e Aparateve kunder zjarrit Tip S9	cope	2	2	2
B.20	Furnizimi dhe vendosja e sandukut prej 0.5m3 me rere	cope	1	2	2
B.21	Furnizimi dhe vendosja e kutise se ndihmes se pare	cope	1	1	1
B.22	Furnizimi dhe vendosja e Karroces se dores	cope	2	1	2
B.23	Furnizimi dhe vendosja e lopatave	%	0.03	13452	403.56
B.24	Materiale te tjera te imeta dhe pune te paparapara 3% e kesaj pike				13855.56
	Gjithesejt:				31375.86
	TOTALI: A+B				



REKAPITULIM I PUNIMEVE PËR OBJEKTIN E SHKOLLËS	
GJITHSEJ PUNËT NDËRTIMORE	202,556.00 €
GJITHSEJ PUNËT E INST. TË UJ. DHE KANAL.	15,037.00 €
GJITHSEJ PUNËT E INST. ELEKTRIKE	19,149.70 €
GJITHSEJ PUNËT E INST. MAKINERIKE	31,375.86 €
TOTALI ME TVSH:	268,118.56 €

✓



Komisioni i Kështjës

1. Hekeshi
2. H. Huri
3. Elbi