

REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ		
DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLJA		
Datede / Izlaze: Date / Dana: 06 / 05 / 2025		
Nr. Orgv Org. jed. 01K	Nr. Prot. Br. Prot. 35	Nr. Faqeve. Br. Strana. 2
Ferizaj - Uroševac		



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
 KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ



<http://kk.rks-gov.net/ferizaj>

ZYRA E PROKURIMIT
 KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
 PROCUREMENT OFFICE

Tel. 038.200 46 039 /045/
 E-mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
 Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të neni 26 të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues harton këtë:

ANEKS KONTRATË (PUNË SHITESË)

Punë shtesë – Asfaltimi i rrugëve në fshatin Jezerc.

E lidhur më 06.05.2025 ndërmjet,

Komunës së Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë të cilën e përfaqëson, znj. Arbërie Bekteshi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në anën tjetër,

Operatori Ekonomik: "KOSOVA ASFALT" SH.P.K, nga Ferizaj, të cilën e përfaqëson në cilësinë e drejtorit z. Valdrin Shabani, (në vazhdim "punë kryesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punët e shënuara më poshtë:

I.

Kontrata bazë 01K nr.138/2023 e datës 25.10.2023, **Asfaltimi i rrugëve në fshatin Jezerc**, gjatë kryerjes se punëve janë paraqitur punë shtesë sipas procesit të organit mbikëqyrës. Autoriteti Kontraktues (Komuna e Ferizajt) me njoftimin në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) ka lejuar lidhjen e aneks kontratës për këto punë.

II.

Vlera e kësaj aneks kontrate për punët shtesë do të jetë: **513,280.11 € (Pesëqind e trembëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë euro e njëmbëdhjetë cent)** e cila shumë është 9,99% e vlerës së kontratës bazë. Vlera e kontratës bazë është: **5,132,801.82 € (Pesë milion e njëqomd e tridhjetë e dy mijë e tetëqind e një euro e tetëdhjetë e dy cent)** të gjitha sipas paramasës së ofruar nga organi mbikëqyrës për punët shtesë dhe çmimeve për njësi të respektuara nga oferta bazë me të cilën është lidhur kontrata bazë.

III.

Kryesi i punëve, jo më vonë se dita e nënshkrimit të aneks kontratës, do të dorëzoj tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të aneks kontratës.

Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së aneks kontratës në vlerë prej: **51,328.01 Euro (Pesëdhjetë e një mijë e treqind e njëzet e tetë euro e një cent)**, valide nga një bankë e licencuar ose kompani e licencuar nga BQK-ja. Ky sigurim është valid **50 ditë**.

IV.

Punë kryesi detyrohet që punët shtesë të paraqitura në këtë projekt të filloj implementimin e tyre nga data e nënshkrimit të kontratës dhe deri më 17.06.2025 t'i përfundoj punë shtesë, sipas paramasave të përcaktuara nga organi mbikëqyrës.

V.

Autoriteti Kontraktues si organ mbikëqyrës për këtë aneks kontratë cakton z.Emin Misini – zyrtar në DSHPE, i cili ka qenë mbikëqyrës në kontratën bazë të këtij projekti.

VI.

Autoriteti kontraktues merr për detyrim se pagesën e punëve të përshkruara në këtë kontratë do t'i bëjë punët në afat prej 11 ditësh nga data e marrjes së raportit mbi kryerjen e punëve nga mbikëqyrësi.

VII.


Kontraktuesit kanë arritur marrëveshjen se në rast kontesti për interpretimin e kësaj kontrate do të jetë kompetente Gjykata Themelore në Ferizaj.

VIII.

Kjo kontratë është hartuar në 4 kopje identike, palët kontraktuese pasi që e lexojnë të njëjtën me nënshkrimet e veta e pranojnë për të veten pa vërejtje.


KONTRAKTUESIT:

Operatori Ekonomik
"KOSOVA ASFALT" SH.P.K


z.Valdrin Shabani




Autoriteti Kontraktues
Zyra e Prokurimit


znj.Arberie Bekteshi



Kryetar i Komunës


z.Agim Aliu

PUNA SHITES - ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN JEZERC

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve në fshatin Jezerc

P	Rruga "Reka vogël" L=2700 m'				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore testimet e nevojshme , mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet.					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishte për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	2,700.00	29.90	80,730.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	2,700.00	7.80	21,060.00
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	2,700.00	9.90	26,730.00
Totali 1.1					128,520.00
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Pastrimi i terenit , prerja dhe largimi i shkurreve dhe drunjeve me diameter deri 50 cm, ne dy anë të rruges	m'	2,700.00	7.90	21,330.00
1.2.3	Demolimi i lëshesave terthore egzistuese ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 10km	m'	7.00	10.00	70.00
1.2.4	Demolimi i lëshesave gjatesore egzistuese per kyqje ne objekte dhe parcela ,ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 10km	m'	10.00	10.00	100.00
Totali 1.2					21,500.00
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV, duke përfshi edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m³	5,400.00	1.50	8,100.00
1.3.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazeve se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2	m²	13,500.00	4.50	60,750.00
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja ne te dy anet e trupit te rruges t=10cm	m'	5,400.00	0.30	1,620.00
1.3.4	Furnizimi dhe punimi i bermave pas rigolave dhe trotuareve sipas projektit me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m'	2,700.00	0.50	1,350.00
1.3.5	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave , (0.50-1.0) m³/m', me transport të materialit G.J.M.T. 10km.	m'	2,700.00	0.30	810.00
Totali 1.3					72,630.00

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi t=40cm, Msh=50 MN/m ²	m ³	5,400.00	1.80	9,720.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm	m ³	2,700.00	5.50	14,850.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, në këtë shtresë është llogaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrise në kthesa dhe në drejtim.	m ³	1,350.00	10.00	13,500.00
1.4.6	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB16E me trashësi t=8cm për pjesën e rrugës, zgjerimet dhe kyqjet.	m ²	10,850.00	17.70	192,045.00
	Furnizimi dhe punimi i lëshesave gypore dhe vazhdimi i tyre të zgjerimit të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër :				
1.4.8	Ø600mm	m'	7.00	40.00	280.00
	Furnizimi dhe punimi i lëshesave gypore gjatesore (për hyrje dalje nga pronat dhe objektet), me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër :				
1.4.9	Ø500mm	m'	42.00	25.00	1,050.00
Totali 1.4					231,445.00
Gjithsejt (1.1+1.2+1.3+1.4)					454,095.00
REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM					
Nr.	Pozicioni	Vlera(€)			
1	PUNËT E KONSTRUKSIONIT TE RRUGES	454,095.00			
TOTALI P:					454,095.00

Q	Muri mbrojtës				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore testimet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet.					
1.5	MURI MBROJTËS				
1.5.2	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV, duke përfshirë edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	39.65	7.00	277.52
1.5.7	Furnizimi dhe vendosja e betonit të varfer t=10 cm nën pllaken e themelit. Klasa e betonit C16/20	m ³	2.00	230.00	460.00
1.5.8	Furnizimi dhe vendosja e betonit për muret mbajtëse nga bet.arm. C25/30 sipas llogaritjeve statike. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ³	93.00	445.00	41,385.00

1.5.9	Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë: Vlera karakteristike e kufirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value) $f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$ Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte . Klasa e duktilitetit (ductility class) B-e lartë (high ductility) B 500 B.	kg	5,883.65	2.90	17,062.59
Totali 1.5					59,185.11

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM

Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
1	PUNËT E KONSTRUKSIONIT TE RRUGES	59,185.11
TOTALI O:		59,185.11

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM

P	Rruga "Reka vogël" L=2700 m'	454,095.00 €
Q	Muri mbrojtës	59,185.11 €
Totali:		513,280.11 €

Kryesuesi: 



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **138568**

Për **Kuvendi Komunal Ferizaj**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **KOSOVA ASFALT SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Pune shtese Asfaltimi i rrugëve në fshatin Jezerc.**

Nr. prokurimit: 656-25-3549-5-1-5

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **51,328.01€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **51,328.01€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 100 ditë kalendarike prej **06.05.2025** deri më **14.08.2025**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 06.05.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.