REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLJA
Dalese / Izlazne: Date / Dana: 24 / 04 / 2026
Nr.Orgv Org. jed 01K | Nr.Prot. Br.Prot. 12 | Nr.Faqeve. Br.Strana 02
Ferizaj - Uroševac

REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ

http://kk.rks-gov.net/ferizaj

ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

Tel. 038.200 46 039 /045/
E-mail: prokurimi.ferizaj@ rks-gov.net
Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të neni 26 të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues harton këtë:

ANEKS K O N T R A T Ë
(PUNË SHTESË)

Punë shtesë – Kanalizimi në rrugën Sadik Bega – faza II.

E lidhur më 24.04.2026 ndërmjet,

Komunës së Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë të cilën e përfaqëson, znj.Arbërie Bekteshi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në anën tjetër,

Grupi i Operatorëve Ekonomik: ''Berisha Company'' SH.A. nga Ferizaj, të cilën e përfaqëson në cilësinë e drejtorit z.Hysen Berisha, (në vazhdim "punë kryesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punët e shënuara më poshtë:

I.

Kontrata bazë 01K nr.18/2023 e datës 09.03.2023, **Kanalizimi në rrugën Sadik Bega – faza II,** gjatë kryerjes se punëve janë paraqitur punë shtesë sipas procesit të organit mbikëqyrës. Autoriteti Kontraktues (Komuna e Ferizajt) me njoftimin në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) ka lejuar lidhjen e aneks kontratës për këto punë.

II.

Vlera e kësaj aneks kontrate për punët shtesë do të jetë: **12,931.38 € (Dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e një euro e tridhjetë e tetë cent)** e cila shumë është **9,95%** e vlerës së kontratës bazë. Vlera e kontratës bazë është: **129,847.73 € (Njëqind e njëzet e nëntë mijë e tetëqind e dyzet e shtatë euro e shtatëdhjetë e tre cent)** të gjitha sipas paramasës së ofruar nga organi mbikëqyrës për punët shtesë dhe çmimeve për njësi të respektuara nga oferta bazë me të cilën është lidhur kontrata bazë.

III.

Punë kryesi detyrohet që punët shtesë të paraqitura në këtë projekt të filloj implementimin e tyre nga data e nënshkrimit të kontratës dhe deri më 04.05.2026 t'i përfundoj punë shtesë, sipas paramasave të përcaktuara nga organi mbikëqyrës.

IV.

Autoriteti Kontraktues si organ mbikqyrës për këtë aneks kontratë cakton z.Ismet Vranovci – zyrtar në DI, i cili ka qenë mbikqyrës në kontratën bazë të këtij projekti.

V.

Autoriteti kontraktues merr për detyrim se pagesën e punëve të përshkruara në këtë kontratë do t'i bëjë punët në afat prej 11 ditësh nga data e marrjes së raportit mbi kryerjen e punëve nga mbikqyrësi.

VI.

Kontraktuesit kanë arritur marrëveshjen se në rast kontesti për interpretimin e kësaj kontrate do të jetë kompetente Gjykata Themelore ne Ferizaj.

VII.

Kjo kontratë është hartuar ne 4 kopje identike, palët kontraktuese pasi që e lexojnë të njëjtën me nënshkrimet e veta e pranojnë për të veten pa vërejtje.

K O N T R A K T U E S I T:

Grupi i Operatorëve Ekonomik
''Berisha Company'' SH.A.

z.Hysen Berisha

v.v.

Autoriteti Kontraktues
Zyra e Prokurimi

znj.Arbërie Bekteshi

v.v.

Paramasa dhe parallogaria e punëve shtesë

Emri i projektit: Kanalizimi në rrugën Sadik Bega - faza II

B	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL • Rr. "Emin Duraku " - Ferizaj					
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1	1.1	Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	34.5	1.20	41.40
	1.3	Demolimi I shtresave egzistuese si asfalat duke perfshir prerjen këndore në dy anë si dhe transporti deri në deponi në gjatësi L=15km	m'	69.00	5.00	345.00
	1.4	Furnizimi, transporti, punimi ose vendosja në veper e dy shtresa: (Asfalt AB 16 me t=10 cm dhe lyrje me emulzion) sipas gjendjes egzistuese.	m²	69.00	10.00	690.00
	1.5	Furnizimi, transporti, punimi ose vendosja në veper e shtreses: (Tampon 031 me t=20cm	m³	12.93	13.00	168.09
	1.7	Gërmimi me dorë , makinë dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H=5m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
	a	gërmimi me makinë 90%	m³	209.58	12.00	2,514.96
	b	gërmimi me dorë 10%	m³	20.90	19.00	397.10
	1.8	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.(sipas normativave, kur thellësia e kanalit është H>5m).	m'	34.50	7.50	258.75
	1.10	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	41.40	2.20	91.08
	1.11	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m³	38.80	15.00	582.00
	1.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	34.50	0.50	17.25
	1.13	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	186.30	15.00	2,794.50
	1.14	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	3.00	10.00	30.00
					TOTAL PUNËT E DHEUT :	7,930.13
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4		**4,0 PUNËT E MONTUESE**				
	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaq qimento, në mënyr që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	për kolektorë DN- 400 mm	m'	34.50	29.00	1,000.50
					TOTALI	1,000.50
5		**5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL**				
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike,	m'	34.50	0.10	3.45
					TOTALI	3.45

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL		
	• Aksi kryesor, Rr.Emin Duraku , Ferizaj	TË KONTRAKTURA
1.0	PUNËT E DHEUT	7,930.13
4.0	PUNËT MONTUESE	1,000.50
5.0	TESTIMI I RRJETIT	3.45
	Totali B :	8,934.08

D	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK "Mbrapa Spitalit" - Ferizaj					
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1	1.1	Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	46.0	0.50	23.00
	1.4	Gërmimi me dorë , makinë dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H=2.m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur per m³				
	a	gërmimi me makinë 90%	m³	124.00	6.00	744.00
	b	gërmimi me dorë 10%	m³	12.40	8.00	99.20
	1.5	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.(sipas normativave, kur thellësia e kanalit është H>2.m).	m'	46.00	0.50	23.00
	1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	69.00	0.80	55.20
	1.8	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m³	48.30	15.00	724.50
	1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	46.00	0.50	23.00
	1.10	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	75.90	12.00	910.80
	1.11	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	1.00	10.00	10.00
					TOTAL PUNËT E DHEUT :	**2,612.70**

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		4,0 PUNËT E MONTUESE				
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave BA me muf. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	për kolektorë DN- 800 mm	m'	46.00	30.00	1,380.00
					TOTALI	**1,380.00**
5		**5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL**				
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike,	m'	46.00	0.10	4.60
					TOTALI	**4.60**

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE PER KANALIZIMIN ATMOSFERIK		
• Aksi kryesor, Mbrapa Spitalit , Ferizaj		TË KONTRAKTURA
1.0	PUNËT E DHEUT	2,612.70
4.0	PUNËT MONTUESE	1,380.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	4.60
	Totali D :	3,997.30

REKAPITULLIMI

		TË KONTRAKTURA
B	KANALIZIMI FEKAL RR.EMIN DURAKU	8,934.08
D	KANALIZIMI ATMOSFERIK MBRAPA SPITALIT	3,997.30
	Totali:B+D	**12,931.38 €**

BERISHA COMPANY sh.a. BC FERIZAJ

KOMISIONI VLERËSUES:

SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY

Numri i polices: 060050150102840

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Ferizajit**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **Berisha Company SH.A. , Magjistralja Ferizaj-Prishtinë Ferizaj**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Punë shtesë - Kanalizimi në rrugën Sadik Bega - faza II.
Numri i Prokurimit 656-26-2407-5-2-5

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nje mije e Dy qinde e Nentedhjete e Tre e Trembedhjete 1,293.13 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:
a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **1,293.13 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **30** ditë prej **24.04.2026** deri më **24.05.2026**
Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY
SIGKOS
3673

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
24.04.2026